

温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范
县试点项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

文化舞台工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

文化舞台工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化舞台
 标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
 试点项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	240.19			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	70.06			
3	010101004001	挖基坑土方		m3	8.6			
4	010103001001	回填方	1. 基底夯实	m2	65.55			
5	010103001002	回填方	1. 基底钎探	m2	123.68			
6	010103001003	回填方	1. 基础土方回填	m3	267.78			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	37.81			
2	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20非粘土烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.46			
3	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土烧结多孔砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	63.81			
4	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土烧结多孔砖 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	68.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化舞台

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土烧结多孔砖 2. 墙体类型:弧形120 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	1.13			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.48			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.51			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.96			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.78			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.1			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.04			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.3			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化舞台

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形	m3	0.62			
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.66			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.66			
12	010505009001	空心板		m3	5.52			
13	010507001001	散水、坡道	1. 散水作法：12YJ9-1 5/95	m2	50.02			
14	010507004001	台阶	1. 台阶做法：12YJ9-1 2/102	m2	4.32			
15	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.77			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加固	t	0.132			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	3.054			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.992			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：0.9*2.1 2. 成品门	m2	3.78			
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1.8*2.1 2. 框、扇材质：塑钢	m2	7.56			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化舞台

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面做法：12YJ1屋105-2F1	m2	63.05			
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ 110mmPVC	个	6			
3	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ 110mmPVC	个	6			
4	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ 110mmPVC	m	20.8			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 地面作法：12YJ1地102	m2	209.86			
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚作法：12YJ1踢1	m2	8.69			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙做法：12YJ1外墙9A	m2	470.64			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧：12YJ1外墙2A	m2	182.62			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 内墙作法：12YJ1内墙3A	m2	446.9			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚作法：12YJ1顶6	m2	63.1			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面仿瓷涂料	m2	446.9			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 顶棚仿瓷涂料	m2	63.1			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆做法：12YJ81/16	m	10.74			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文化舞台

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架		m2	219.55			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	17.78			
3	011702001002	基础	1. 基础类型:无梁式带型基础模板	m2	57.96			
4	011702001003	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	4.8			
5	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	6.2			
6	011702002002	矩形柱	1矩形柱模板	m2	32.8			
7	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	81.95			
8	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	25.75			
9	011702008001	圈梁	1. 地圈梁模板	m2	36.89			
10	011702008002	圈梁	1. 弧形地圈梁模板	m2	5.18			
11	011702008003	圈梁	1. 圈梁模板	m2	46.72			
12	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	5.47			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	买土	1. 外购土方	m3	119.37			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称：文化舞台

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县试点项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

篮球场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

篮球场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103001001	回填方	1. 机械场地平整	m3	779			
2	010103001002	回填方	1. 原土夯实	m2	779			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、 配合比、厚度:300 厚三七灰土	m3	233.7			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度:100	m2	779			
2	040203007002	水泥混凝土	1. 路面塑料膜养护	m2	779			
3	01B001	篮球架	1. 1套包含2个篮球架	套	1			
4	01B002	篮球场地标线		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称：篮球场

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县试点项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场

标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范点试点项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

